SKM通信9

www.kk-sakuma.com

平成27年9月1日(火)

発行：株式会社サクマ広報室

〒174-0043東京都板橋区坂下2-32-27
TEL 03-3558-7316 FAX 03-3558-7317
E-mail sakuma@kk-sakuma.com

打継ぎジョイントの重要性

打継ぎジョイントクレーム例

土間コンクリート仕上は、レベルの平滑性と押えの見映えが重要です。我々が仕上げた翌日には、必ずレベルチェックが実施され、不陸やレベル不良・押えのコテ波・コテビリ・ピンホールなどが厳しくチェックされます。それと同時に必ず指摘されるのが「打継ぎジョイント」です。打継ぎジョイントがある場合、そこがいかに綺麗に段差無く仕上がっているかを元請も設計も必ずチェックします。打継ぎジョイントやアングル回りの仕上がりは、大きな広い床面よりも目に付きやすく、逆に言えばここがきっちり仕上がっていれば良い評価を受けることになります。左の写真のような打継ぎは問題外ですが、このような仕事にならないよう、打継ぎやアングル回りの仕上りは、職長が確実に管理してください。ではどうするか…まずは

①先に打設する打継ぎラインを丁寧に仕上げることです。先に仕上がる打継ぎがガタガタでは綺麗なジョイントにはなりません。先行打設側をまずはキッチリ仕上げ、そして後施工の時に

②打ち継ぐ箇所の仕上がり状況とレベルを確認する

打継ぎジョイントの良い例(他社施工)

③跳ね上がりやガタツキ箇所はケレンやカップを掛ける

④必ず定木をする

⑤粗ゴテは木鏝で押える

⑥アローラインは使わない

⑦防水鏝のケツと角鏝を使う

以上の7点を行うことが重要です。基本中の基本であると誰もが知っていることではありますが、今一度職長自らが基本を実践し、そして見習いや若い職人に指導し、職人としての技術の伝承をお願いしたいと思います。

★雨だからこそ丁寧な仕事を…

9月も例年からすると暑い日が予想されますが、心配なのが秋の長雨です。雨天の施工はとにかく大変ですが、雨だからこそ現場や監督さんが喜ぶ丁寧な仕事をすべきと考えます。

①後日補修のしやすいように丁寧に均す

②伸縮目地の上はもう一度コテを入れる

③雨が降っていても手の届く範囲でコテを入れる

④雨が止んだら頑張って仕上げる！

逆に、雨の降り方や下地の締まり具合によっては、手を着けない方が良い場合もあります。どう施工することがこの現場にとってベストなのかを監督の立場に立って一緒に考え対応することが職人としての誠意なのだと思います。監督さんから「雨の時頑張ってくれたあの職人さんを頼むよ」そんな指名が来ると会社も嬉しいんです。

新コーナーのお知らせ

10月号より賞金付きクイズコーナーの掲載を予定しています。その名も…

「英Q～♪」

我社随一の財テクギャンブラー渡辺英利企画の賞金付きクイズです☆正解者には社長からゴッツイ賞金が(たぶん…)出ると思いますのでお楽しみに～～～～～～、(´▽`)/

サクマ今月の格言

今月のGoodJob　今月のNGJob

0…(T-T)

大林組	目黒駅前PJ	(レベル不良)
大林組	赤坂一丁目	(パンク)
清水建設	東上野二丁目	(パンク)
清水建設	世田谷梅ヶ丘	(不陸)
大成建設	京成押上ビル	(押え不良)
日成	五井駐車場	(水溜り)

社長のひと言

土間屋は技術屋である
精度を上げる為に誇りを持って もがけ

今月の一品　マグロと香味野菜のタルタル

マグロの赤身を玉ねぎ･ミョウガ･大葉のみじん切りと一緒にたたき、おろしポン酢でいただきます。アクセントに一味唐辛子をどうぞ♪

職長紹介

①趣味　②好きな食べ物　③好きな言葉　④大切な物(事)

大城　重盛 職長

①音楽･読書･ビデオ鑑賞
②肉料理･フーチャンプル
③辛抱･努力･思いやり･夢
④家族と仕事

奥平　智樹 職長

①ミルク(愛犬)と遊ぶこと
②ケンタッキー
③安全第一！
④家族

翁長　徳一 職長

①競馬
②刺身＆ビール
③一日を大切に
④家族

9月 誕生日の皆さん

前泊　正博さん
前泊　慎也さん
嘉手納　勇さん
飯島　武司さん
山口　和義さん
糸満　浩一さん
池間　優貴さん
武島　一樹さん

編集後記

先日、志村銀座のマルフクさん(美味しいパン屋さん)でクジを引いたらマルフク賞をゲットしました。
翌日、会社近くの自販機で水を買ったらアタリが出てもう一本ゲット♪その翌朝は車の中で500円玉2枚発見！
この調子だと3億円が当たるのも時間の問題だな…へへへ…最近はこの手の妄想にハマってます。（編集・文責　岡部　聡）